



# REALISATION TOUS TRAVAUX BÂTIMENT



RC : n° 1383/A/99 - Tél. : 77 641 03 72 - Saly / Mbour - BP: 1135

Email: aroundouentreprise@yahoo.fr

Mbour, le 05 avril 2008

## DEVIS ESTIMATIF

pour la réalisation d'une case R+1 diamètre 12

Client : .....

N°	Désignation des Ouvrages	U	Qté	P.U	P.T
<b>Gros œuvre</b>					
1	F&P Fouille en puits et en rigoles	m <sup>3</sup>	54,63		-
2	F&P Béton de propreté dosé à 200 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,56		-
3	F&P Mur de soubassement terrasse (40x20x15)	m <sup>2</sup>	68,29		-
4	F&P Béton armé en fondation				-
	* semelles amorce de poteaux	m <sup>3</sup>	4,1		-
	* amorce poteaux	m <sup>3</sup>	0,29		-
	* longrine	m <sup>3</sup>	5,12		-
	* Remblai contre fondation	m <sup>3</sup>	41,59		-
5	F&P Remblai en sable d'apport	m <sup>3</sup>	53,88		-
6	F&P Béton armé en dalle ép. 10 cm	m <sup>3</sup>	13,47		-
7	F&P Elevation en agglos creux de 15x20x40	m <sup>2</sup>	512,2		-
8	F&P Béton armé en élévation				-
	* poteaux	m <sup>3</sup>	2,6		-
	* linteaux	m <sup>3</sup>	5,12		-
	* chainage	m <sup>3</sup>	5,12		-
	* dalle ép. 16+4 = 20 cm	m <sup>3</sup>	21,74		-
	* escalier	m <sup>3</sup>	3,5		-
	* table de travail en béton	ens	1		-
9	F&P Enduit lisse au mortier de ciment	m <sup>2</sup>	1159,06		-
10	F&P regard de visite y/c puisard	U	3		-
11	F&P Puits perdu	U	1		-
12	F&P fosse septique + dalle de fermeture	U	1		-
<b>TOTAL GROS ŒUVRE</b>					-
<b>Charpente couverture en tuiles</b>					
13	F&P charpente en bois traité	ens	1		-
14	F&P couverture en tuiles	m <sup>2</sup>	120		-
15	F&P revêtement sous plafond en boudins	m <sup>2</sup>	120		-
<b>TOTAL CHARPENTE COUVERTURE EN TUILES SOUS PLAFOND BOUDINS</b>					-
<b>Plomberie</b>					
16	F&P Alimentation en eau potable en PVC de 32	ens	1		-
17	F&P Alimentation en cuivre pex et accessoires	ens	1		-
18	Evacuation des EU en PVC diamètre 63	ens	1		-
19	Evacuation des EV en PVC diamètre 110	ens	1		-
20	F&P chaise Anglaise	U	3		-
21	F&P colonne de douche et accessoires	U	3		-
22	F&P Evier de cuisine double bac et accessoires	U	1		-
23	F&P receveur de douche et accessoires	U	3		-
24	F&P vasque en porcelaine et accessouirs sur maçon	U	3		-
25	F&P chauffe eau de 100 litres	U	1		-

26	F&P vanne d'arrêt	U	6		-
<b>TOTAL PLOMBERIE</b>					-
<b>Electricité</b>					
27	F&P fourretage en tube orange pour protection des câbles	ens	1		-
28	F&P filerie	ens	1		-
29	F&P de coffret électrique général	ens	1		-
30	F&P de disjoncteur divisionnaire	ens	1		-
31	F&P Alimentation point lumineux	U	18		-
32	F&P Alimentation prise de courant	U	23		-
33	F&P Interrupteur simple allumage	U	12		-
34	F&P Interrupteur va et vient	U	4		-
35	F&P globe simple	U	14		-
36	F&P globe étanche	U	4		-
37	F&P Combinet 16 A	U	1		-
38	F&P ventilateur plafonnier	U	1		-
39	F&P Mise à terre de l'installation	ens	1		-
40	F&P Split 1,5 ch et accessoires	U	3		-
41	F&P Prise télévision y/c fourretage	U	2		-
42	F&P Prise téléphone y/c fourretage	U	3		-
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>					-
<b>Carrelage sol et mural</b>					
42	F&P carreaux grés cérame 30x30	m <sup>2</sup>	213		-
43	F&P plintes sur rebords murs intérieurs	ml	260		-
44	F&P carreaux faïence sur mur et toilettes	m <sup>2</sup>	85		-
<b>TOTAL CARRELAGE SOL ET MURAL</b>					-
<b>Menuiserie bois</b>					
45	F&P Portes 080x210 en bois massif	U	3		-
46	F&P portes en bois massif vitrées et grillagées 200x210	U	2		-
47	F&P portes en bois massif vitrées et grillagées 120x210	U	3		-
48	F&P fenêtres en bois massif vitrées et grillagées 120x110	U	6		-
49	F&P fenêtres en bois massif vitrées et grillagées 060x100	U	4		-
50	F&P portes placard cuisine en bois fraké 60x60	U	1		-
<b>TOTAL MENUISERIE BOIS</b>					-
<b>Menuiserie Métallique</b>					
51	F&P grilles en fer forgé pour portes 120x210	U	3		-
52	F&P grilles en fer forgé pour fenêtres 120x110	U	6		-
53	F&P grilles en fer forgé pour fenêtres 060x100	U	4		-
54	F&P grilles en fer forgé pour portes 200x210	U	2		-
55	F&P gardes corps en fer forgé (balcon, mezzanine, R. escaliers)	FF	1		-
<b>TOTAL MENUISERIE METALLIQUE</b>					-
<b>Peinture Badigeon</b>					
56	F&P brossage à la chaux vive 2 couches	m <sup>2</sup>	1159,06		-
57	F&P peinture à l'eau type vinylatex int./ext.	m <sup>2</sup>	1084,06		-
58	F&P peinture à l'huile type glycéro sur mur salle d'eau.	m <sup>2</sup>	75		-
<b>TOTAL PEINTURE BADIGEON</b>					-
<b>TOTAL GENERAL</b>					-

Arrêté ce présent devis à la somme de

**Les Clients**

**L'Entrepreneur**

**Mandiou SAKINE (Djiby)**



